

Số: 1267/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
công trình Sửa chữa, cải tạo Trường THPT Hàm Nghi**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các tổ chức, đơn vị cấp tỉnh năm 2019; Quyết định số 39/QĐ-SGDĐT ngày 24/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét đề nghị của Trường THPT Hàm Nghi tại Tờ trình 62/TTr-THPT ngày 02/4/2019; của Sở Xây dựng tại Văn bản số 191/SXD-QLHĐ&GDĐXD ngày 19/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa, cải tạo Trường THPT Hàm Nghi.
2. Chủ đầu tư: Trường THPT Hàm Nghi.
3. Địa điểm xây dựng: Xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
4. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Thịnh Phát.
5. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo cơ sở vật chất của Trường THPT Hàm Nghi, nhằm đáp ứng điều kiện giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh nhà trường.

6. Nội dung và quy mô đầu tư

a. Mương thoát nước

Giải pháp cải tạo: Xây mới mương thoát nước có chiều dài 103m, nối vào hệ thống đã có. Mương có bề rộng 60cm, tường xây gạch đặc dày 22cm, đáy mương bê tông mác 150# dày 15cm, nắp tấm đan mác 200# dày 8cm.

b. Nhà học 2 tầng

- Giải pháp phá dỡ:

Tầng 1: Phá dỡ gạch lát nền cũ, lớp bê tông lót cũ, tam cấp cũ, bực giăng cũ. Tầng 2: Phá dỡ gạch lát sàn cũ, lớp vữa lót, bực giăng cũ; phá dỡ lớp gạch lát cầu thang cũ.

- Giải pháp cải tạo:

Tầng 1: Đổ bê tông nền mác 150# dày 10cm, lát lại gạch lát nền, xây mới bực giăng, xây mới tam cấp. Tầng 2: Xây mới bực giăng, lát lại sàn. Lát lại bậc cầu thang.

c. Mái che trước nhà tập thể:

- Giải pháp phá dỡ: Phá dỡ nền đã hư hỏng, phá dỡ bậc cấp lên xuống.

- Giải pháp cải tạo: Làm mới mái lợp tôn màu mạ kẽm, cột khung thép tròn, kèo thép liên kết hàn; móng chân cột bằng bê tông xi măng; làm mới nền bằng bê tông mác 200#.

7. Phương án thiết kế: Theo Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Thịnh Phát lập, được Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 191/SXD-QLHĐ&GD&XD ngày 19/4/2019.

8. Loại, cấp công trình: Công trình xây dựng dân dụng, cấp IV.

9. Tổng mức đầu tư (làm tròn): **795.330.000 đồng** (Bảy trăm chín mươi lăm triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	615.860.000 đồng;
- Chi phí QLDA	18.375.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD	92.811.000 đồng;
- Chi phí khác	30.411.350 đồng;
- Chi phí dự phòng	37.873.000 đồng.

10. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và chủ đầu tư huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

11. Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định.

12. Thời gian thực hiện: Năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Nghi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP Nguyễn Duy Nghị;
- Trung tâm TTCBTH;
- Lưu: VT, XD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Đặng Quốc Khánh